

СОГЛАСОВАНО:

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. №.

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 202_ года

"___" _____ 202_ го

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Благоустройство дворовой территории дома № 92 ул. Мелик-Карамова г. Сургут
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Обеспечение освещения дворовой территории. ПНР.
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 5,35 (0,14) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 4,46 (0,12) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих (0,06) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 5,35 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения чел.час.

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора по эксплуатации ООО УК ДЕЗ ВЖР
Сметная стоимость в текущих ценах без НДС
«___» _____ 20__ г.
Подпись

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ПНР											
1	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1							
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	1			12,81				12,81
		Итого по расценке				1	12,81				12,81
		ФОТ									12,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					9,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					4,61
		Всего по позиции									
2	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1							27,03
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	0,32		0,32	4,10				4,10
		Итого по расценке					4,10				4,10
		ФОТ									4,10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					3,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1,48
		Всего по позиции									
3	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,01							8,66
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	12,96		0,1296	165,95				1,66
		Итого по расценке					165,95				1,66
		ФОТ									1,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					1,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							3,51		
4	ФЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт			3					
		1 ОТ					12,21		36,63		
		ЗТ	чел.-ч	1,3		3,9					
		Итого по расценке					12,21		36,63		
		ФОТ							36,63		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75			27,47		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			13,19		
		Всего по позиции							77,29		
		ВСЕГО по смете							139,79		5 352,00

Составил:

Начальник ОКРИБ Федько Д.Л.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]