

"СОГЛАСОВАНО"

" " \_\_\_\_\_ 2020г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №177/06/20**

на капитальный ремонт крыши МКД №18 по ул.Геологической

(наименование объекта)

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 Директор ООО УК ДЕЗ ВЖР  
3 470 433,60 с НДС  
 сметная стоимость в текущих ценах без НДС  
 « 08 » \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 2020 г.  
 Подпись \_\_\_\_\_


Сметная стоимость **3 470,434** тыс.руб

Составлен(а) в ценах по состоянию 2 квартала 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты</b>							
1	ЛСР 175/06/20	капитальный ремонт крыши	2 548 670				2 548 670
		Итого по главе :1	2 548 670				2 548 670
<b>Глава 8. Технический надзор</b>							
2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468	Строительный контроль 2,14%				54 542	54 542
<b>Итого по главам 1-8</b>			2 548 670			54 542	2 603 212
<b>Глава 9. Проектные и изыскательские работы</b>							
3	СМЕТА №176/06/20	Проектные работы (крыша)				222 110	222 110
4	Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г №427 (редакция от 13.12.2017г.)	Эспертиза сметной документации				10 000	10 000
<b>Итого по главам 1-9:</b>			2 548 670			286 652	2 835 322
<b>Резерв на непредвиденные работы и затраты</b>							
5	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 2%	50 973			5 733	56 706
<b>Всего по сводному сметному расчету</b>			2 599 643			292 385	2 892 028
	ФЗ №303 от 03.08.2018г.	Налог на добавленную стоимость (20%)	519 928,60			58 477,00	578 405,60
<b>Всего с НДС</b>			3 119 571,60			350 862,00	3 470 433,60

Составил: Ведущий инженер ОКР и Б  Е.В.Пешкина /08.06.2020г./

Проверил: Начальник ОКР и Б  О.Ф.Чернышева



СМЕТА №176/06/20  
 на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных и изыскательских работ:

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Сургут, ул. Геологическая дом 18

Основание: Техническое задание

Наименование организации Заказчика: ООО "УК ДЕЗ ВЖР" г.Сургут

№ п/п	Характеристика предписания, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные (изыскательские) работы	Расчет стоимости: (а+в x X) x Кi, или (объем строительно-монтажных работ)	Стоимость в руб.
			100 или количество x цена	
1	2	3	4	5
<b>5-ти этажный МКД V = 19 795 куб.м</b>				
1	Раздел 2. Капитальный ремонт крыши	Сборник цен на проектные работы СБЦ-2012 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения"		
	Объем работ Табл.№12 п.6 -Ремонт, усиление, частичная замена конструкций крыши 5,1% Объем работ Табл.№12 п.7 -Ремонт (замена) кровли 2,1% СД (сметная документация) (прим)=0,4% ; ПОКР (проект организации капитального ремонта) (прим)=0,4% Итого с СД и ПОКР: 2,1%+5,1%+0,4%+0,4%=8%	Гл.2 Табл. №1. п.1.5 а=275 тыс.руб. в=0,006 тыс.руб. Коб= 8% объем работ, (табл. 12) к= 1,25 р.к.	(275 тыс.р. + 0,006 тыс.р. x 19795 куб.м) x 0.08 x 1,25 x 1000	39 377
<b>Итого по разделу 1 :</b>				<b>39 377</b>
2	Обмерные работы и обследование крыши	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений. Приказ Минстрой и ЖКХ РФ № 270/пр от 25.04.2016г.		
2.1	Кат.сложности здания I табл.5	Табл.2	Обмерные работы	
	Кат.сложности обмерных работ I табл.6 10,59%+1,18%=11,77% -объем обмерных работ табл.8 п.12-13 ; Кат.сложности работ обследования I табл.7 17,2+3,4%=20,6%-объем обследований табл.9 п.9-10	а=145,6руб./100м3 Табл.4 а= 145,6руб./100м3 к=1,25 - р.к.	145,6 x 19795/100 x 0,1177 x 1,25 <i>Обследование</i> 145,6 x 19795/100 x 0,206 x 1,25	4 027  7 422
<b>Итого по разделу 2:</b>				<b>11 449</b>
<b>Итого по разделам 1-2</b>				<b>50 826</b>
3	Итого по смете в текущих ценах на 2кв.2020г. к уровню цен на 01.01.2001	Письмо Минстроя России от 06.05.2020 №17207-ИФ/09	4,37	222 110
Итого по смете :				222 110,00
НДС 20%				44 422,00
<b>Всего с учетом НДС</b>				<b>266 532,00</b>


Составил: Ведущий инженер ОКР и Б \_\_\_\_\_ Е.В.Пешкина / 08.06.2020г./

Проверил: Начальник ОКР и Б \_\_\_\_\_ О.Ф.Чернышева



" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

Многоквартирный жилой дом №18 по ул.Геологической  
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 175/06/20  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 3058,404 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 446,959 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1762,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020г. (СНБ 2020)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>																
Кровля																
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>НР (34421 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (32970 руб.) СП (19617 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (32970 руб.)</i>	100 м2	10,651 <i>1065,10 / 100</i>	153,59	112,16	41,43		1636	1195	441		14,38	153,16		
2	ФЕР06-01-001-01	Прим. Разборка бетонных бортиков / Устройство бетонной подготовки <i>(Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) НР (328 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (331 руб.) СП (183 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (331 руб.)</i>	100 м3	0,0121 <i>1,21 / 100</i>	2095,25	842,4	1252,85	195,51	25	10	15	2	108	1,31	14,5	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Прим. Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм / Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (5820 руб.): 126%*0,9 от ФОТ (5132 руб.) СП (2835 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (5132 руб.)	100 м2	0,9835 98,35 / 100	323,26	171,32	151,94	17,49	318	169	149	17	19,83	19,5	1,55	1,52
4	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Прим. Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм / Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; до толщины 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (7884 руб.): 126%*0,9 от ФОТ (6952 руб.) СП (3841 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6952 руб.)	100 м2	0,9835 98,35 / 100	321,24	246,69	74,55	9,45	316	243	73	9	28,56	28,09	0,7	0,69
5	<b>ФЕР11-01-002-01</b>	Прим. Разборка разуклонки из песка / Устройство подстилающих слоев: песчаных (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (7271 руб.): 129%*0,9 от ФОТ (6263 руб.) СП (3993 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (6263 руб.)	м3	9,83	42,45	20,66	21,79	2,41	417	203	214	24	2,39	23,49	0,24	2,36
6	<b>ФЕР06-01-001-01</b>	Прим. Разборка керамзитобетонных бортиков / Устройство бетонной подготовки (Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (219 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (221 руб.) СП (122 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (221 руб.)	100 м3	0,0077 0,77 / 100	2095,25	842,4	1252,85	195,51	16	6	10	2	108	0,83	14,5	0,11
7	<b>ФЕР46-04-008-01</b>	Прим. Расчистка швов плит парапета и порывтия будок от рулонных кровельных наплавливаемых материалов / Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (1153 руб.): 116%*0,9 от ФОТ (1104 руб.) СП (657 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1104 руб.)	100 м2	0,353 (24+11,34) / 100	153,59	112,16	41,43		54	40	14		14,38	5,08		
8	<b>ФЕР46-02-009-01</b>	Прим. Расчистка швов плит парапета от цементно-песчаного раствора / Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных НР (807 руб.): 116%*0,9 от ФОТ (773 руб.) СП (460 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (773 руб.)	100 м2	0,12 12 / 100	230,26	230,26			28	28			29,52	3,54		
9	<b>ФЕР16-07-002-03</b>	Прим. Разборка водоприемных воронок // Установка воронок сливных диаметром: 100 мм (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (1464 руб.): 134%*0,9 от ФОТ (1214 руб.) СП (856 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1214 руб.)	шт	15	2,94	2,94			44	44			0,33	4,95		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР20-02-009-06	Прим. Демонтаж / Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (299 руб.): 134%*0,9 от ФОТ (248 руб.) СП (175 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (248 руб.)	штг	3	3,62	2,83	0,79	0,05	11	9	2		0,31	0,93		
11	ФЕР46-04-016-01	Прим. Демонтаж участков железобетонных парапетных плит 600х600х100мм срезка алмазными дисками до толщины плиты 100мм - 3,6пм / Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм 323,54 = 333,60 - 0,02 x 503,00 НР (4493 руб.): 116%*0,9 от ФОТ (4304 руб.) СП (2561 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (4304 руб.)	м реза	3,6	323,54	43,47	279,79		1165	156	1007		3,92	14,11		
12	ФЕР07-05-030-09	Прим. Демонтаж парапетных плит / Установка плит парапета массой: до 0,5 т (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1012 руб.): 163%*0,9 от ФОТ (690 руб.) СП (587 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (690 руб.)	100 штг	0,06 6 / 100	1237,85	285,68	952,17	136,73	74	17	57	8	31,12	1,87	10,13	0,61
Чердачное помещение																
13	ФЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен НР (893 руб.): 116%*0,9 от ФОТ (855 руб.) СП (509 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (855 руб.)	м3	0,5	122,56	62,91	59,65		61	31	30		7,1	3,55		
14	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР (950 руб.): 116%*0,9 от ФОТ (910 руб.) СП (541 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (910 руб.)	100 м2	0,039 3,9 / 100	979,35	737,4	241,95	104,49	38	29	9	4	91,15	3,55	7,74	0,3
15	ФЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм НР (1916 руб.): 78% от ФОТ (2456 руб.) СП (1228 руб.): 50% от ФОТ (2456 руб.)	100 м	0,18 18 / 100	565,51	495,44	12,15	2,3	102	89	2		59,62	10,73	0,17	0,03
Погрузка и вывоз мусора																
16	ФССЦпг-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	38,3	42,98		42,98		1646		1646					
17	ФССЦпг-03-21-01-032	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	38,3 мусор	20,08		20,08		769		769					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									6720	2269	4438	66	274,69		5,8	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									104180	62602	41496	1820		274,69		5,8	
Накладные расходы									68926								
Сметная прибыль									38164								
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									211270					274,69		5,8	
<b>Раздел 2. Ремонт крыши</b>																	
Стыки плит покрытия																	
18	ФЕРр53-21-14	Прим. Расчистка и заделка швов панелей покрытия / Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором <i>127,18 = 137,58 - 0,02 x 519,80</i> <i>НР (7176 руб.): 90% от ФОТ (7973 руб.)</i> <i>СП (5581 руб.): 70% от ФОТ (7973 руб.)</i>	100 м	2,35 <i>235 / 100</i>	127,18	121,92	5,26	0,93	299	287	12	2	12,29	28,88	0,08	0,19	
19	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,282	519,8				147								
20	ФЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой / полоса шириной 250мм <i>1 076,59 = 1 758,59 - 110 x 6,20</i> <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02)</i> <i>НР (3098 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (2732 руб.)</i>	100 м2	0,5875 <i>58,75 / 100</i>	1120,26	163,1	98,06	4,5	658	96	58	3	18,19	10,69	0,35	0,21	
21	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Техноэласт: ЭПП	м2	64,63	24,94				1612								
22	ФЕРр58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой <i>(ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02)</i> <i>НР (2520 руб.): 87% от ФОТ (2897 руб.)</i> <i>СП (1883 руб.): 65% от ФОТ (2897 руб.)</i>	100 м2	1,4488 <i>144,88 / 100</i>	177,49	71,34	6,14	1,48	257	103	9	2	8,73	12,65	0,12	0,17	
23	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Техноэласт: ЭПП	м2	166,6	24,94				4155								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ФЕР06-01-001-01</b>	Прим. Устройство разуклонки в водосборном лотке / Устройство бетонной подготовки <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8822 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (8911 руб.) СП (4923 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (8911 руб.)</i>	100 м3	0,2131 <i>21,31 / 100</i>	4077,8	1210,95	1957,58	305,49	869	258	417	65	155,25	33,08	22,65	4,83
25	<b>ФССЦ-04.1.01.01-0034</b>	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	21,74	706,68				15363							
26	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм - толщиной 50 мм <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (80064 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (70603 руб.) СП (39008 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (70603 руб.)</i>	100 м2	9,35 <i>935 / 100</i>	520,35	246,27	237,41	27,33	4865	2303	2220	256	28,51	266,57	2,43	22,72
27	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 / до толщины 50 мм <i>(до толщины 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (108128 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (95351 руб.)</i>	100 м2	9,35 <i>935 / 100</i>	471,1	354,72	116,38	14,88	4405	3317	1088	139	41,06	383,91	1,31	12,25
28	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	47,69 <i>стяжкровл.р+стяжкрова2.р</i>	548,3				26148							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	<b>ФЕР06-01-001-01</b>	Прим. Устройство цементнопесчаных бортиков / Устройство бетонной подготовки <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (519 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (524 руб.) СП (200 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (524 руб.)</i>	100 м3	0,01205 <i>1,205 / 100</i>	4077,8	1210,95	1957,58	305,49	49	15	24	4	155,25	1,87	22,65	0,27
30	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0015</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1,229	548,3				674							
31	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (9763 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (8609 руб.) СП (4756 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (8609 руб.)</i>	100 м2	10,663 <i>1066,3 / 100</i>	31,99	28,7	3,29	0,58	341	306	35	6	3,28	34,97	0,05	0,53
32	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0011</b>	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	373 <i>0,35*1066,3</i>	8,44				3148							
33	<b>ФЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (47681 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (42047 руб.) СП (2222 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (42047 руб.)</i>	100 м2	9,35 <i>935 / 100</i>	371,46	158,33	30,8	4,69	3473	1480	288	44	16,84	157,45	0,36	3,37
34	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0192</b>	Техноэласт: ЭКП	м2	1066 <i>оклейка.p2</i>	29,17				31095							
35	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0195</b>	Техноэласт: ЭПП	м2	1085 <i>оклейка.p1</i>	24,94				27060							



ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя / примыкания <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (11670 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (10291 руб.) СП (5686 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (10291 руб.)</i>	100 м2	2,288 <i>228,8 / 100</i>	371,46	158,33	30,8	4,69	850	362	70	11	16,84	38,53	0,36	0,82
37	ФССЦ-12.1.02.03-0192	Техноэласт: ЭКП	м2	260,8	29,17				7608							
38	ФССЦ-12.1.02.03-0195	Техноэласт: ЭПП	м2	265,4	24,94				6619							
39	ФЕР09-03-050-01	Прим. Монтаж краевой рейки / Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (7549 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (8829 руб.) СП (6370 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (8829 руб.)</i>	100 м	2,36 <i>236 / 100</i>	148,26	134,83	4,11	0,73	350	318	10	2	14,51	34,24	0,06	0,14
40	ФССЦ-09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	м	236	6,63				1565							
41	ФССЦ-01.7.15.07-0082	прим. Дюбель-гвоздь 6/60 мм	100 шт	11,68 <i>1168 / 100</i>	70				818							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									142428	8845	4231	534		1002,84		45,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									1095924	244034	39560	14733		1002,84		45,5
Накладные расходы									286990							
Сметная прибыль									145928							
<b>Итого по разделу 2 Ремонт крыши</b>									1528842					1002,84		45,5
<b>Раздел 3. Парапет</b>																
42	ФЕР46-03-017-05	Прим. Чеканка шптрыбы в парапетных стенах под парапетными плитами цементно-песчаным раствором М150 / Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 <i>НР (8296 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (7946 руб.) СП (4728 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (7946 руб.)</i>	м3	0,47	1227,39	608,53	26,64	4,64	577	286	13	2	75,22	35,35	0,4	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,489	548,3				268							
44	ФЕР11-01-002-09	Прим. Зачеканка верха ППУ / Устройство подстилающих слоев: бетонных <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 129%*0.9 от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ</i>	м3	0,0027 <i>0,09*0,03</i>	43,1	35,27	0,3						4,21	0,01		
45	ФЕР46-03-017-05	Прим. Чеканка швов в парапетных плитах цементно-песчаным раствором М150 / Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 <i>НР (1066 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (1021 руб.) СП (607 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1021 руб.)</i>	м3	0,06	1227,39	608,53	26,64	4,64	74	37	2		75,22	4,51	0,4	0,02
46	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,062	548,3				34							
47	ФЕР46-03-017-05	Прим. Чеканка швов в парапетных стенах цементно-песчаным раствором М150 / Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 <i>НР (807 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (773 руб.) СП (460 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (773 руб.)</i>	м3	0,046	1227,39	608,53	26,64	4,64	56	28	1		75,22	3,46	0,4	0,02
48	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,048	548,3				26							
49	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм - средней толщиной 30 мм <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (9636 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (8497 руб.) СП (460 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (8497 руб.)</i>	100 м2	1,1238 <i>112,38 / 100</i>	520,35	246,27	237,41	27,33	585	277	267	31	28,51	32,04	2,43	2,73

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 / 30мм по паркетным плитам <i>(до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (5569 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (4911 руб.)</i>	100 м2	1,1238 <i>112,38 / 100</i>	201,9	152,02	49,88	6,38	227	171	56	7	17,6	19,78	0,56	0,63
51	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	3,438 <i>стя.р+стя1.р</i>	548,3				1885							
52	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (1377 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (1214 руб.) СП (671 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1214 руб.)</i>	100 м2	1,4984 <i>149,84 / 100</i>	31,99	28,7	3,29	0,58	48	43	5	1	3,28	4,91	0,05	0,07
53	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	52,4 <i>0,35*149,84</i>	8,44				442							
54	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (4474 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (3945 руб.)</i>	100 м2	1,4984 <i>149,84 / 100</i>	201,61	93,06	17,08	2,59	302	139	26	4	9,9	14,83	0,2	0,3
55	ФССЦ-12.1.02.03-0192	Техноэласт: ЭКП	м2	173,8 <i>оклейкапар.р</i>	29,17				5070							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									9594	981	370	45	114,89		3,96	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									82292	27066	3460	1241		114,89		3,96
Накладные расходы									31224							
Сметная прибыль									16054							
<b>Итого по разделу 3 Паранет</b>									129570					114,89		3,96
<b>Раздел 4. Ограждение кровли</b>																
56	ФЕР46-08-012-03	Прим. Сверление и установка анкеров / Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм <i>НР (10283 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (9850 руб.) СП (5861 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (9850 руб.)</i>	100 шт	4,8 480 / 100	84,29	74,21	10,08		405	357	48		8,7	41,76		
57	ФЕР46-08-012-08	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 / до глубины 120мм <i>(до глубины 120мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1959 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (1876 руб.) СП (1116 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1876 руб.)</i>	100 шт	4,8 480 / 100	15,94	13,98	1,96		77	68	9		1,64	7,87		
58	ФССЦ-01.7.15.02-0002	Прим. Анкер 10x120мм / Анкер-болт для крепления кронштейнов	100 шт	4,8 480 / 100	311,27				1494							
59	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (3785 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (3338 руб.) СП (1904 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (3338 руб.)</i>	100 м	1,78 178 / 100	141,36	61,31	60,64	6,61	252	109	108	12	6,93	12,34	0,51	0,91
60	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,52385 <i>(120*0,95*4,306+240*0,16*4,306+120*0,25*0,16*62,8+120*0,095*0,095*62,8+120*0,05*0,05*15,7+355*1,39)/1000</i>	7571				11537							
61	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1368 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1600 руб.) СП (952 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (1600 руб.)</i>	100 м2	0,6334 63,34 / 100	316,59	91,26	2,79	0,41	201	58	2		10,44	6,61	0,04	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1062 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (1242 руб.) СП (220 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (222 руб.)	100 м2	0,6334 63,34 / 100	235,11	71,54	11,53	0,28	149	45	7		6,72	4,26	0,03	0,02
63	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 / за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (731 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (855 руб.) СП (220 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (222 руб.)	100 м2	0,6334 63,34 / 100	340,23	48,88	15,03	0,55	216	31	10		5,38	3,41	0,05	0,03
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									14331	668	184	12	76,25		0,99	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									104800	18430	1721	331	76,25		0,99	
Накладные расходы									19188							
Сметная прибыль									11021							
Итого по разделу 4 Ограждение кровли									135009				76,25		0,99	
<b>Раздел 5. Устройство покрытия парапета с торца первого подъезда</b>																
64	ФЕР46-08-012-02	Прим. Сверление отверстий в парапетных плитах и стен парапета для крепления кронштейнов / Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм НР (1066 руб.): 116%*0,9 от ФОТ (1021 руб.) СП (607 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1021 руб.)	100 шт	0,57 (19+19+19) / 100	72,12	64,32	7,8		41	37	4		7,54	4,3		
65	ФССЦ-07.2.06.04-0031	Кронштейн выравнивающий КК 50x50x50x2мм	100 шт	0,19 19 / 100	72				14							
66	ФССЦ-07.2.06.01-0004	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 100 мм из оцинкованной стали	шт	19	4,94				94							
67	ФССЦ-07.2.06.01-0008	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 250 мм силовой из оцинкованной стали	шт	19	13,26				252							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ФССЦ-01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,52155 <i>(0,05*0,05*3,66)*57</i>	26,44				14							
69	ФССЦ-01.7.15.02-0002	Прим. Дюбель-гвоздь HILTI HRV-H 10 x 100 / Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10x100 мм	100 шт	0,57 <i>(19+19+19) / 100</i>	311,27				177							
70	ФЕР09-03-050-01	Прим. Устройство каркаса из профиля / Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2241 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2621 руб.) СП (1894 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2621 руб.)</i>	100 м	0,7 <i>70 / 100</i>	148,26	134,83	4,11	0,73	104	94	3	1	14,51	10,16	0,06	0,04
71	ФССЦ-07.2.06.03-0198	Прим. Профиль Г-образный 40x40x1,2мм / Профиль стоечный: ПС-4 75/35/0,55	м	70	5,34				374							
72	ФЕР09-05-001-01	Прим. Облицовка поверхности профлистом по готовому каркасу / Облицовка ворот стальным профилированным листом <i>(МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (897 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1049 руб.) СП (752 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1049 руб.)</i>	100 м2	0,12 <i>12 / 100</i>	337,56	304,65	32,91	4,78	41	37	4	1	34,39	4,13	0,39	0,05
73	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,45	м2	14,16 <i>12*1,18</i>	57,1				809							
74	ФЕР12-01-010-01	Прим. Устройство внутренних углов (ендовы) / Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (1283 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (1131 руб.) СП (625 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1131 руб.)</i>	100 м2	0,042 <i>(12*(0,25+0,1)) / 100</i>	999,91	972,56	27,35	4,39	42	41	1		114,02	4,79	0,34	0,01



ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Прим. Ендова из оцинкованной стали 0,45мм с полимерным покрытием 250x100мм / Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	4,2 <i>12*(0,25+0,1)</i>	50,65				213							
76	ФЕР09-03-050-01	Прим. Устройство уголка из оцинкованной стали с покрытием / Монтаж стальных плингусов из гнутого профиля <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (118 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (138 руб.) СП (100 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (138 руб.)</i>	100 м	0,04 <i>(2+2) / 100</i>	148,26	134,83	4,11	0,73	6	5			14,51	0,58	0,06	
77	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Прим. Уголок из оцинкованной стали 0,45мм с полимерным покрытием 50x200мм / Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	0,5 <i>2*(0,2+0,05)</i>	50,65				25							
78	ФССЦ-08.1.02.03-0102	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50x50 мм	м	2	14,76				30							
79	ФЕР12-01-010-01	Прим. Устройство фартуков / Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (845 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (745 руб.) СП (412 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (745 руб.)</i>	100 м2	0,0276 <i>(12*(0,05+0,15+0,03)) / 100</i>	999,91	972,56	27,35	4,39	28	27	1		114,02	3,15	0,34	0,01
80	ФССЦ-08.3.05.01-0029	Прим. Фартук из оцинкованной стали 0,45мм с полимерным покрытием 50x200мм / Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	2,76 <i>12*(0,05+0,15+0,03)</i>	50,65				140							
81	ФССЦ-01.7.15.14-0081	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x19мм	100 шт	1,14 <i>114 / 100</i>	33,5				38							
82	ФССЦ-01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x19 мм	100 шт	2,4 <i>240 / 100</i>	20				48							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2490	241	13	2		27,11		0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									20812	6649	121	55		27,11		0,11
Накладные расходы									6448							
Сметная прибыль									4394							
<b>Итого по разделу 5 Устройство покрытия парапета с торца первого подъезда</b>									31654					27,11		0,11
<b>Раздел 6. Вентиляционные шахты</b>																
83	ФЕР09-03-014-01	Прим. Монтаж на сварке металлических рам из уголков 50x50x4мм и монтаж к существующим металлическим стойкам козырька/ Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (1156 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1352 руб.) СП (977 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1352 руб.)	т	0,1061	1221,69	397,52	591,84	67,45	130	42	63	7	45,48	4,83	5,01	0,53
84	ФССЦ-07.2.07.04-0016	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы свыше 1,0 т (огрунтованные грунтом ГФ-021)	т	0,1061	11004,13				1168							
85	ФЕР09-06-001-02	Прим. Монтаж на сварке металлической сетки оцинкованной, ячейка 50x50мм, толщина 4мм, к готовым металлическим конструкциям / Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (873 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1021 руб.) СП (738 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1021 руб.)	т	0,080784 22,44*3,6/1000	680,03	457,13	140,94	4,78	55	37	11		53,59	4,33	0,39	0,03
86	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (огрунтованные грунтом ГФ-021)	т	0,0808	11500				929							
87	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (118 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (138 руб.) СП (92 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (138 руб.)	100 м2	0,214 21,4 / 100	170,11	24,44	7,51	0,28	36	5	2		2,69	0,58	0,03	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										2318	84	76	7					
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;										16581	2318	711	193			9,74		0,57
Накладные расходы										2147								
Сметная прибыль										1796								
<b>Итого по разделу 6 Вентиляционные шахты</b>										20524					9,74		0,57	
<b>Раздел 7. Фановые канализационные стояки - 3шт.</b>																		
88	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм <i>565,56 = 702,65 - 0,00266 x 14 830,00 - 4 x 24,41</i> <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (1597 руб.): 134%*0,9 от ФОТ (1324 руб.)</i> <i>СП (224 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1324 руб.)</i>	100 м	0,075 <i>7,5 / 100</i>	650,44	638,85	7,76	1,14	49	48	1		64,4	4,83	0,09	0,01		
89	ФССЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	7,5	43,52				326									
90	ФЕР26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) <i>309,45 = 729,15 - 0,193 x 52,86 - 9,1 x 45,00</i> <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (547 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (579 руб.)</i> <i>СП (245 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (579 руб.)</i>	м3	0,078 <i>0,026*3</i>	350,75	267,58	31,98	5,36	27	21	2		30,97	2,42	0,46	0,04		
91	ФССЦ-12.2.06.01-0014	Прим. Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром: 108 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм / Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана для труб диаметром 108 мм, толщина изоляции 35 мм, длина 1000 мм	м	3	39,73				119									
92	ФЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (913 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (966 руб.)</i> <i>СП (575 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (966 руб.)</i>	100 м2	0,02076 <i>(0,692*3) / 100</i>	3448,92	1666,99	1162,05	15,66	72	35	24		170,8	3,55	1,35	0,03		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	ФССЦ-08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0,011449 2,533*4,52/1000	10484				120							
94	ФССЦ-19.1.01.11-0018	Крепления для воздухопроводов: хомут диаметром 250 мм	шт	3	15,27				46							
95	ФЕР06-01-001-01	Прим. Герметизация верха канализационного стояка цементно-песчаным раствором М100, толщиной 30мм / Устройство бетонной подготовки <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 110%*0,9 от ФОТ СП 65%*0,85 от ФОТ</i>	100 м3	2,7Е-5 (0,09*0,03) / 100	4077,8	1210,95	1957,58	305,49					155,25		22,65	
96	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0028	519,8				1							
97	ФЕР15-04-030-05	Прим. Покрытие мастикой верха стояка / Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 110%*0,9 от ФОТ СП 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,0009 0,09 / 100	271,34	214,07	3,68	0,75					24,16	0,02	0,06	
98	ФССЦ-14.5.04.06-0002	Мастика полиуретановая "Гипердесмо"	кг	0,00315 0,035*0,09	43,17											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									760	104	27			10,82	0,08	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									7071	2869	252			10,82	0,08	
Накладные расходы									3057							
Сметная прибыль									1853							
Итого по разделу 7 Фановые канализационные стояки - 3шт.									11981					10,82	0,08	
<b>Раздел 8. Водосточные воронки</b>																
99	ФЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8785 руб.): 134%*0,9 от ФОТ (7284 руб.) СП (5130 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (7284 руб.)</i>	шт	9	48,9	28,96	15,88	0,33	440	261	143	3	2,97	26,73	0,03	0,27

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	ФССЦ-07.2.07.04-0002	Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т / огрунтованные грунтом ГФ-021 за 1 раз	т	0,059265 (6,585)*9/1000	10508				623							
101	ФЕР16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5024 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (4166 руб.) СП (2930 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4166 руб.)</i>	100 м	0,18 18 / 100	1088,93	813,74	210,95	26,55	196	146	38	5	83,38	15,01	2,21	0,4
102	ФССЦ-23.7.01.04-0003	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	18	53,12				956							
103	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (212 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (248 руб.) СП (148 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (248 руб.)</i>	100 м2	0,1429 14,29 / 100	228,6	65,03	11,53	0,28	33	9	2		6,11	0,87	0,03	
104	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (71 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (83 руб.) СП (40 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (83 руб.)</i>	100 м2	0,1429 14,29 / 100	167,89	22,22	7,51	0,28	24	3	1		2,45	0,35	0,03	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2272	419	184	8		42,96		0,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									23761	11560	1720	221		42,96		0,67
Накладные расходы									14092							
Сметная прибыль									8275							
<b>Итого по разделу 8 Водосточные воронки</b>									46128					42,96		0,67
<b>Раздел 9. Выходы на кровлю - 3 шт</b>																
Покрытие																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен $633,72 = 1\ 612,57 - 1,89 \times 517,91$ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6255 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (6318 руб.) СП (2054 руб.): 550%*0.95 от ФОТ (6318 руб.)	100 м2	0,3254 32,54 / 100	733,16	675,95	56,36	26,73	239	220	18	9	70,27	22,87	3	0,98
106	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,615	548,3				337							
107	ФЕР09-03-014-01	Прим. Устройство металлического каркаса покрытия будок выхода на крышу / Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3043 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (3559 руб.) СП (2571 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (3559 руб.)	т	0,2769	1221,69	397,52	591,84	67,45	338	110	164	19	45,48	12,59	5,01	1,39
108	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т / огрунтованные грунтом ГФ-021	т	0,2769	10508				2910							
109	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой $311,21 = 368,49 - 0,0015 \times 35\ 011,00 - 0,0005 \times 9\ 526,00$ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять / на отметке +19,000 ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР (1627 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (1435 руб.) СП (2054 руб.): 550%*0.95 от ФОТ (1435 руб.)	100 м2	0,1512 15,12 / 100	367,21	332,17	35,04	5,05	56	51	5	1	38,01	5,75	0,4	0,06
110	ФССЦ-08.3.09.04-0045	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	17,84 15,12*1,18	79,64				1421							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	<b>ФЕР09-03-050-01</b>	Прим. Обрамление по периметру покрытия наружным уголком 75x75мм из оцинкованной стали 0,45мм с полимерным покрытием / Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (849 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (993 руб.) СП (717 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (993 руб.)</i>	100 м	0,27 <i>27 / 100</i>	148,26	134,83	4,11	0,73	40	36	1		14,51	3,92	0,06	0,02
112	<b>ФССЦ-08.1.02.03-0106</b>	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 75x75 мм	м	27	14,87				401							
113	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0075</b>	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x19 мм	100 шт	3,02 <i>302 / 100</i>	46,2				140							
Стены																
114	<b>ФЕР46-08-012-01</b>	Прим. Сверление отверстий и установка кронштейнов / Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм <i>НР (3341 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (3200 руб.) СП (1904 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (3200 руб.)</i>	100 шт	2,04 <i>204 / 100</i>	64,05	56,9	7,15		131	116	15		6,67	13,61		
115	<b>ФССЦ-07.2.06.04-0031</b>	Кронштейн выравнивающий КК 50x50x50x1,2мм	100 шт	2,04 <i>204 / 100</i>	72				147							
116	<b>ФССЦ-01.1.02.08-0031</b>	Прокладки паронитовые	кг	1,8666 <i>(0,05*0,05*3,66)*204</i>	26,44				49							
117	<b>ФССЦ-01.7.15.02-0002</b>	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10x100 мм	100 шт	2,04 <i>204 / 100</i>	311,27				635							
118	<b>ФЕР09-03-050-01</b>	Прим. Устройство каркаса из профиля / Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3515 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (4111 руб.) СП (2970 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (4111 руб.)</i>	100 м	1,1 <i>110 / 100</i>	148,26	134,83	4,11	0,73	163	148	5	1	14,51	15,96	0,06	0,07
119	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0198</b>	Прим. Профиль Г-образный 40x40x1,2мм / Профиль стоечный: ПС-4 75/35/0,55	м	110	5,34				587							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0085</b>	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х19 мм	100 шт	2,04 <i>204 / 100</i>	33,5				68							
121	<b>ФЕР09-05-001-01</b>	Прим. Подшивка потолка будки профлистом по готовому каркасу / Облицовка ворот стальным профилированным листом <i>(МАТ=0 к расх.; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2335 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2731 руб.) СП (1973 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2731 руб.)</i>	100 м2	0,32 <i>32 / 100</i>	337,56	304,65	32,91	4,78	108	97	11	2	34,39	11	0,39	0,12
122	<b>ФССЦ-08.3.09.04-0011</b>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,45	м2	37,76 <i>32*1,18</i>	57,1				2156							
123	<b>ФЕР09-03-050-01</b>	Прим.Обрамление вертикальных наружных углов уголком 50х50мм из оцинкованной стали 0,45мм с полимерным покрытием / Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (543 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (635 руб.) СП (459 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (635 руб.)</i>	100 м	0,168 <i>16,8 / 100</i>	148,26	134,83	4,11	0,73	25	23	1		14,51	2,44	0,06	0,01
124	<b>ФССЦ-08.1.02.03-0105</b>	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 50х50 мм	м	16,8	14,76				248							
125	<b>ФЕР09-03-050-01</b>	Прим. Обрамление откосов дверных проемов Z-образной планкой 20х70х70мм из оцинкованной стали 0,45мм с полимерным покрытием / Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (354 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (414 руб.) СП (299 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (414 руб.)</i>	100 м	0,114 <i>11,4 / 100</i>	148,26	134,83	4,11	0,73	17	15			14,51	1,65	0,06	0,01
126	<b>ФССЦ-08.1.02.03-0106</b>	Прим. Z-образная планка 20х70х70мм из оцинкованной стали 0,45мм с полимерным покрытием / Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 85х85 мм	м	11,4	14,87				170							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
127	ФССЦ-01.7.15.14-0075	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x19 мм	100 шт	6,4 640 / 100	46,2				296								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										10682	816	220	32		89,79	2,66	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;										85146	22513	2057	883		89,79	2,66	
Накладные расходы										21862							
Сметная прибыль										14641							
<b>Итого по разделу 9 Выходы на кровлю - 3 шт</b>										121649					89,79	2,66	
<b>Раздел 10. Выходы на крышу вентиляционных стволов мусоропровода - 3шт.</b>																	
128	ФЕР20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3061 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (2538 руб.) СП (1701 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2538 руб.)</i>	шт	3	39,44	30,8	3,9	0,15	118	92	12		3,61	10,83	0,01	0,03	
129	ФССЦ-19.1.04.01-0006	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, диаметр патрубка 320 мм	шт	3	658,06				1974								
130	ФССЦ-19.1.01.11-0019	Крепления для воздухопроводов: хомут диаметром 320 мм	шт	3	19,28				58								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										2150	92	12		10,83	0,03		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;										15499	2538	112		10,83	0,03		
Накладные расходы										3061							
Сметная прибыль										1791							
<b>Итого по разделу 10 Выходы на крышу вентиляционных стволов мусоропровода - 3шт.</b>										20351				10,83	0,03		
<b>Раздел 11. Дверные блоки входа в чердачное помещение</b>																	
131	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6771 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (7919 руб.) СП (5721 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (7919 руб.)</i>	м2	11,7 1,3*1*9	93,78	24,3	8,83	0,29	1097	284	103	3	2,38	27,85	0,03	0,35	
132	ФССЦ-07.1.01.01-0016	Прим. Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1300x1000 мм	шт	9	2884,6				25961								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										27058	284	103	3	27,85	0,35		




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									176293	7836	963	83		27,85		0,35	
Накладные расходы									6771								
Сметная прибыль									5721								
<b>Итого по разделу 11 Дверные блоки входа в чердачное помещение</b>									<b>188785</b>					<b>27,85</b>		<b>0,35</b>	
<b>Раздел 12. Ремонт в чердачном помещении</b>																	
133	ФЕР08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18975 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (16471 руб.) СП (11200 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (16471 руб.)</i>	100 м2	0,475 <i>(5,7/0,12) / 100</i>	1662,23	1186,95	443,88	69,36	790	564	211	33	139,15	66,1	5,14	2,44	
134	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 шт	2,375	2027				4814								
135	ФССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,093	548,3				599								
136	ФЕР09-03-014-01	Прим. Монтаж на сварке и установка на оголовках вентиляционных шахт металлических решеток из уголков 35x35x4мм и металлической сетки, ячейка 50x50мм, толщина проволоки 4мм, размер 480x1250мм - 18шт. / Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2076 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2428 руб.) СП (1754 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2428 руб.)</i>	т	0,1878	1221,69	397,52	591,84	67,45	229	75	111	13	45,48	8,54	5,01	0,94	
137	ФССЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (огрунтованные грунтом ГФ-021)	т	0,1878	11500				2160								

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
138	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (71 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (83 руб.) ЭП (40 руб.): 70%*0.95 от ФОТ (83 руб.)	100 м2	0,1353 13,53 / 100	170,11	24,44	7,51	0,28	23	3	1		2,69	0,36	0,03		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									8615	642	323	46		75		3,38	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									68774	17713	3020	1269		75		3,38	
Накладные расходы									21122								
Сметная прибыль									13003								
<b>Итого по разделу 12 Ремонт в чердачном помещении</b>									<b>102899</b>					<b>75</b>		<b>3,38</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									229418	15445	10181	755		1762,77		64,1	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 кв.2020г. (раздел 2 приложения к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020г. №172-рп) по строке Многоквартирные жилые дома - панельные ОЗП=27,59; ЭМ=9,35;									1801136	426129	95193	20830		1762,77		64,1	
Накладные расходы									484890								
Сметная прибыль									262644								
<b>Итого по смете:</b>																	
Итого									2548670					1762,77		64,1	
В том числе:																	
Материалы									1279814								
Машины и механизмы									95193								
ФОТ									446959								
Накладные расходы									484890								
Сметная прибыль									262644								
НДС 20%									509734								
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>3058404</b>					<b>1762,77</b>		<b>64,1</b>	

Составил: Ведущий инженер ОКРИБ:  Пешкина Е.В. /08.06.2020г./

Проверил: Начальник ОКРИБ:  Чернышева О.Ф.