

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 202\_ года

\_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)


Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.1

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ДОМА № 65 ПО ПР-ТУ ЛЕНИНА В Г. СУРГУТ  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02**

Дополнительный перечень работ.  
(наименование конструктивного решения)



Составлен базисно-индексным методом

Основание 65/1-ПИР-ПЗУ  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г. (ГЭСН-2020, ФЕР-2020 с изм. 1-9)

Сметная стоимость 1864,38 (128,14) тыс.руб.  
в том числе:  
строительных работ 945,45 (64,98) тыс.руб.  
монтажных работ 918,93 (63,16) тыс.руб.  
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.  
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих (3,21) тыс.руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 366,72 чел.час.  
Нормативные затраты труда машинистов 52,96 чел.час.  
Расчетный измеритель конструктивного решения \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Оборудование автомобильных парковок</b>											
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,022					
		Объем=(11*0,2) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585									
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	2,92		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	89,73		
		3 в т.ч. ОТМ					171,22	1,25	4,71		
		4 М					12,20		0,27		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,36432					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,3817					
		Итого по расценке					3 390,48		92,92		
		ФОТ							7,63		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1.							7,83		
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6					
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1.							4,99		
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>105,74</b>		
2	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			2,42			55,26		133,73
		Объем=0,022*1.1*100									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>133,73</b>
3	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,011					
		Объем=11 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Уд	02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	15		0,165			185,49		30,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уб	02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	189		2,079	103,00		214,14		
		1 ОТ					269,61	1,15	3,41		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	102,33		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	5,90		
		4 М					22 322,55		0,81		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	0,41745					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	0,5138375					
		Итого по расценке					7 785,19		106,55		
		ФОТ							9,31		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			9,55		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			6,09		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>122,19</b>		
4	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,165	166,80		27,52		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27,52</b>		
5	ФССЦ-02.2.05.04-1822	Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3			2,079	155,94		324,20		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>324,20</b>		
6	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,011					
		Объем=11 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Уб	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т	0,7		0,0077	1 487,60		11,45		
		1 ОТ					154,49	1,15	1,95		
		2 ЭМ					4 510,84	1,25	62,02		
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25	1,40		
		4 М					1 056,43		0,17		
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	0,2103695					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	0,108075					
		Итого по расценке					4 680,44		64,14		
		ФОТ							3,35		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			3,44		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			2,19		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>69,77</b>		
7	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01//до толщины 7 см до толщ. слоя 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2			0,011					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,82	6,9	0,37		
		2 ЭМ					257,15	7,5	21,21		
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,5	0,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,58	6,9	0,044022					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	7,5	0,033825					
		Итого по расценке					261,97		21,58		
		ФОТ							0,81		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			0,83		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			0,53		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22,94</b>		
8	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т			0,009	1 923,08		17,31		
		Объем=11*0,8*1,03/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17,31</b>		
9	ФЭСМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л//Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,009/100*2,3*8,5	маш.-ч			0,002	118,47		0,30		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					118,47	1,25	0,30		
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25	0,05		
		Итого по расценке					118,47		0,30		
		ФОТ							0,05		
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		<b>Всего по позиции</b>							<b>0,30</b>		
10	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,011					
		Объем=11 / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Уд	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т	0,7		0,0077	1 487,60		11,45		
		1 ОТ					154,49	1,15	1,95		
		2 ЭМ					4 510,84	1,25	62,02		
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25	1,40		
		4 М					1 056,43		0,17		
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	0,2103695					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	0,108075					
		Итого по расценке					4 680,44		64,14		
		ФОТ							3,35		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1.	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			3,44		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1.	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			2,19		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>69,77</b>		
11	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01// до толщины 5 см Объем=11 / 1000 до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,011					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,82	2,3	0,12		
		2 ЭМ					257,15	2,5	7,07		
		3 в т.ч. ОТм					5,37	2,5	0,15		
		ЗТ	чел.-ч	0,58	2,3	0,014674					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	2,5	0,011275					
		Итого по расценке					261,97		7,19		
		ФОТ							0,27		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1.	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			0,28		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1.	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			0,18		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7,65</b>		
12	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т			0,005	1 923,08		9,62		
		Объем=11*0,4*1,03/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9,62</b>		
13	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л//Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,005/100*2,3*8,5	маш.-ч			0,001	118,47		0,15		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					118,47	1,25	0,15		
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25	0,03		
		Итого по расценке					118,47		0,15		
		ФОТ							0,03		
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		<b>Всего по позиции</b>							<b>0,15</b>		
14	ФССЦ-04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II / Приложение 27.1 Норма расхода асфальтобетонной смеси	т			1,8502	451,06		834,55		
		Объем=(12*6+96,2)*11/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>834,55</b>		
15	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I / Приложение 27.1 Норма расхода асфальтобетонной смеси	т			1,4036	491,01		689,18		
		Объем=(12,8*2+102)*11/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>689,18</b>		
<b>Бортовой камень БР 300.30.15</b>											
16	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,004					
		Объем=(8*0,5*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	0,53		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	16,31		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	0,86		
		4 М					12,20		0,05		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,06624					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,0694					
		Итого по расценке					3 390,48		16,89		
		ФОТ							1,39		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1.	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			1,43		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1.	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			0,91		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,23</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=0,004*1,1*100	м3			0,44	55,26				24,31
		<b>Всего по позиции</b>									24,31
18	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=8*0,5*0,08	м3			0,32					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,75	1,15		2,48	
		2 ЭМ					8,29	1,25		3,32	
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25		0,32	
		4 М					0,37			0,12	
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	0,3128					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,028					
		Итого по расценке					15,41			5,92	
		ФОТ								2,80	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9				2,80	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				1,64	
		<b>Всего по позиции</b>									10,36
19	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,368	108,40				39,89
		<b>Всего по позиции</b>									39,89
20	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=8 / 100	100 м			0,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					590,51	1,15		54,33	
		2 ЭМ					73,02	1,25		7,30	
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25		0,87	
		4 М					3 690,05			295,20	
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	6,4216					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,065					
		Итого по расценке					4 353,58			356,83	
		ФОТ								55,20	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6				56,64	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45				36,13	
		<b>Всего по позиции</b>									449,60
21	ФССЦ-05.1.08.02-0015	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг Объем=8/3	шт			2,7	261,98				707,35
		<b>Всего по позиции</b>									707,35
		<b>Итого по разделу 1 Оборудование автомобильных парковок</b>									3 685,36
<b>Раздел 2. Детская площадка</b>											
<b>Установка бортовых камней БР100.20.8</b>											
22	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  Объем=(40*0,5*0,1) / 100	100 м3			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15		2,66	
		2 ЭМ					3 262,79	1,25		81,57	
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25		4,28	
		4 М					12,20			0,24	
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,3312					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,347					
		Итого по расценке					3 390,48			84,47	
		ФОТ								6,94	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6				7,12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45				4,54	
		<b>Всего по позиции</b>									96,13
23	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=0,02*1,1*100	м3			2,2	55,26				121,57
		<b>Всего по позиции</b>									121,57
24	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=40*0,5*0,08	м3			1,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,75	1,15		12,42	
		2 ЭМ					8,29	1,25		16,58	
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25		1,62	
		4 М					0,37			0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	1,564					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,14					
		Итого по расценке					15,41		29,59		
		ФОТ							14,04		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9			14,03		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			8,23		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>51,85</b>		
<b>25</b>	<b>ФЕР08-01-002-02</b>	<b>Устройство основания под фундаменты: щебеночного</b>	<b>м3</b>			<b>1,6</b>					
		Объем=40*0,5*0,08									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,75	1,15	12,42		
		2 ЭМ					8,29	1,25	16,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	1,62		
		4 М					0,37		0,59		
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	1,564					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,14					
		Итого по расценке					15,41		29,59		
		ФОТ							14,04		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9			14,03		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			8,23		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>51,85</b>		
<b>26</b>	<b>ФССЦ-02.2.05.04-1782</b>	<b>Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2</b>	<b>м3</b>			<b>1,84</b>	<b>166,80</b>		<b>306,91</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>306,91</b>		
<b>27</b>	<b>ФЕР27-02-010-02</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>			<b>0,4</b>					
		Объем=40 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					590,51	1,15	271,63		
		2 ЭМ					73,02	1,25	36,51		
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	4,35		
		4 М					3 690,05		1 476,02		
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	32,108					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,325					
		Итого по расценке					4 353,58		1 784,16		
		ФОТ							275,98		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			283,16		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			180,63		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 247,95</b>		
<b>28</b>	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b>	<b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)</b>	<b>м3</b>			<b>-2,36</b>	<b>592,76</b>		<b>-1 398,91</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-1 398,91</b>		
<b>29</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М100</b>	<b>м3</b>			<b>-0,024</b>	<b>519,80</b>		<b>-12,48</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-12,48</b>		
<b>30</b>	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b>	<b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) / Прил.27.3 п.3.8а</b>	<b>м3</b>			<b>2,03</b>	<b>592,76</b>		<b>1 203,30</b>		
		Объем=2,36*0,86									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 203,30</b>		
<b>31</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М100 / Прил.27.3 п.3.8Б</b>	<b>м3</b>			<b>0,01</b>	<b>519,80</b>		<b>5,20</b>		
		Объем=0,024*0,33									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,20</b>		
<b>32</b>	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b>	<b>Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3</b>	<b>шт</b>			<b>40</b>	<b>22,36</b>		<b>894,40</b>		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>894,40</b>		
<b>Покрытие детской площадки</b>											
<b>33</b>	<b>ФЕР27-04-006-01</b>	<b>Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных</b>	<b>1000 м2</b>			<b>0,351</b>					
		Объем=351 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Уд	02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	15		5,265	185,49		976,60		
Уд	02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	189		66,339	103,00		6 832,92		
		1 ОТ					269,61	1,15	108,83		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	3 265,34		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	188,29		
		4 М					22 322,55		25,69		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	13,32045					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	16,3960875					
		Итого по расценке					7 785,19		3 399,86		
		ФОТ							297,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			395,76		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			239,92		
	<b>Всего по позиции</b>										<b>4 035,54</b>
34	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2			-0,351					
	Объем=351 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	2 ЭМ						468,89	1,25	-205,73		
	3 в т.ч. ОТм						27,84	1,25	-12,21		
	4 М						1 297,80		-455,53		
	ЗТм		чел.-ч	2,51	1,25	-1,1012625					
	Итого по расценке										1 766,69
	ФОТ										-661,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			-12,21		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			-16,26		
	<b>Всего по позиции</b>										<b>-687,38</b>
35	ФССЦ-02.2.05.04-1822	Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3			61,9164	155,94		9 655,24		
	Объем=351*0,14*1,26										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>9 655,24</b>
36	ФССЦ-02.2.05.04-1702	Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			17,6904	130,00		2 299,75		
	Объем=351*0,04*1,26										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>2 299,75</b>
37	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2			0,351					
	Объем=351 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						219,94	1,15	88,78		
	2 ЭМ						557,59	1,25	244,64		
	3 в т.ч. ОТм						51,27	1,25	22,49		
	4 М						0,78		0,27		
	ЗТ		чел.-ч	27,7	1,15	11,181105					
	ЗТм		чел.-ч	3,84	1,25	1,6848					
	Итого по расценке										778,31
	ФОТ										333,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			111,27		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			114,16		
	<b>Всего по позиции</b>										<b>520,68</b>
38	ФССЦ-01-7.12.05-1008	Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2			421,2	5,25		2 211,30		
	Объем=351*1,2										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>2 211,30</b>
39	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			1,404					
	Объем=(351*0,4) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						115,49	1,15	186,47		
	2 ЭМ						3 262,79	1,25	5 726,20		
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25	300,49		
	4 М						12,20		17,13		
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,15	23,25024					
	ЗТм		чел.-ч	13,88	1,25	24,3594					
	Итого по расценке										3 390,48
	ФОТ										5 929,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			486,96		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			499,62		
	<b>Всего по позиции</b>										<b>6 748,14</b>
40	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			154,44	55,26		8 534,35		
	Объем=1,404*100*1.1										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>8 534,35</b>
Сборка и монтаж детского игрового оборудования											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=(0,162+1+2,56+1,6) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/п/р.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,05322						
		1 ОТ					1 411,80	1,15		86,41		
		ЗТ	чел.-ч	181	1,15	11,077743						
		Итого по расценке					1 411,80			86,41		
		ФОТ								86,41		
	Приказ № 812/п/р от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/п/р от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90	0,9	81				69,99		
	Приказ № 774/п/р от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/п/р от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				29,38		
		<b>Всего по позиции</b>								<b>185,78</b>		
42	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,162+1+2,56+1,6) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/п/р.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,05322						
		1 ОТ					1 053,00	1,15		64,45		
		2 ЭМ					1 566,06	1,25		104,18		
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,25		16,26		
		4 М					909,27			48,39		
		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	8,262405						
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	1,205433						
		Итого по расценке					3 528,33			217,02		
		ФОТ								80,71		
	Приказ № 812/п/р от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/п/р от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103	0,9	92,7				74,82		
	Приказ № 774/п/р от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/п/р от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				39,79		
		<b>Всего по позиции</b>								<b>331,63</b>		
43	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			5,42844	592,76			3 217,76		
		<b>Всего по позиции</b>								<b>3 217,76</b>		
44	ФЕРм37-01-001-03	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т МАТ=0 к расх.	шт			2						
		1 ОТ					169,83			339,66		
		2 ЭМ					56,26			112,52		
		3 в т.ч. ОТм					4,10			8,20		
		4 М					245,42	0		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	18,5		37						
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,62						
		Итого по расценке					471,51			452,18		
		ФОТ								347,86		
	Приказ № 812/п/р от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93				323,51		
	Приказ № 774/п/р от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49				170,45		
		<b>Всего по позиции</b>								<b>946,14</b>		
45	ТЦ_15.1.02.07_78_78026111_02_26.05.2022_02	Качели 004154 КСИЛ Цена=27649,35/1,2	шт			1	23 041,13			1 583,57	14,55	23 041,00
		<b>Всего по позиции</b>								<b>1 583,57</b>		<b>23 041,00</b>
46	ТЦ_15.1.02.06_78_78026111_02_26.05.2022_02	Карусель 004192 КСИЛ Цена=70311,17/1,2	шт			1	58 592,64			4 027,01	14,55	58 593,00
		<b>Всего по позиции</b>								<b>4 027,01</b>		<b>58 593,00</b>
47	ТЦ_15.1.02.07_78_78026111_02_26.05.2022_02	Подвеска качелей укороченная 004961 КСИЛ Цена=23348,03/1,2	шт			1	19 456,69			1 337,25	14,55	19 457,00
		<b>Всего по позиции</b>								<b>1 337,25</b>		<b>19 457,00</b>
48	ФЕРм37-01-001-04	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т	шт			1						
		1 ОТ					180,85			180,85		
		2 ЭМ					107,42			107,42		
		3 в т.ч. ОТм					11,04			11,04		
		4 М					809,26			809,26		
		ЗТ	чел.-ч	19,7		19,7						
		ЗТм	чел.-ч	0,85		0,85						
		Итого по расценке					1 097,53			1 097,53		
		ФОТ								191,89		
	Приказ № 812/п/р от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93				178,46		
	Приказ № 774/п/р от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49				94,03		
		<b>Всего по позиции</b>								<b>1 370,02</b>		
49	ТЦ_15.1.02.21_78_78026111_02_26.05.2022_02	Песочный дворик с горкой "Лесная сказка" 004281 КСИЛ Цена=279037,77/1,2	шт			1	232 531,48			15 981,51	14,55	232 531,00
		<b>Всего по позиции</b>								<b>15 981,51</b>		<b>232 531,00</b>
50	ФЕРм37-01-001-05	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т	шт			1						
		1 ОТ					293,76			293,76		
		2 ЭМ					177,79			177,79		
		3 в т.ч. ОТм					19,30			19,30		
		4 М					933,73			933,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	32		32					
		ЗТм	чел.-ч	1,5		1,5					
		Итого по расценке					1 405,28		1 405,28		
		ФОТ							313,06		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93			291,15		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			153,40		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 849,83</b>		
51	ТЛ_15.1.02.09_78_78026111 02_26.05.2022_02	Детский игровой комплекс "Шахматы" 005448 КСИЛ Цена=581100,28/1,2	шт			1	484 250,23		33 281,79	14,55	484 250,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33 281,79</b>		<b>484 250,00</b>
		<b>Итого по разделу 2 Детская площадка</b>							<b>100 997,68</b>		
<b>Раздел 3. Спортивная площадка</b>											
<b>Установка бортовых камней БР 100.20.8</b>											
52	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3				0,0055				
		Объем=(11*0,5*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						115,49	1,15	0,73	
		2 ЭМ						3 262,79	1,25	22,43	
		3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25	1,18	
		4 М						12,20		0,07	
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,09108					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,095425					
		Итого по расценке					3 390,48		23,23		
		ФОТ							1,91		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1,	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			1,96		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1,	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			1,25		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26,44</b>		
53	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=0,0055*100*1,1	м3				0,605	55,26			33,43
		<b>Всего по позиции</b>									<b>33,43</b>
54	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=11*0,5*0,08	м3				0,44				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						6,75	1,15	3,42	
		2 ЭМ						8,29	1,25	4,56	
		3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	0,45	
		4 М						0,37		0,16	
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	0,4301					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,0385					
		Итого по расценке					15,41		8,14		
		ФОТ							3,87		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9			3,87		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			2,27		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14,28</b>		
55	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3				0,506	166,80			84,40
		<b>Всего по позиции</b>									<b>84,40</b>
56	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=11 / 100	100 м				0,11				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						590,51	1,15	74,70	
		2 ЭМ						73,02	1,25	10,04	
		3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25	1,20	
		4 М						3 690,05		405,91	
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	8,8297					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,089375					
		Итого по расценке					4 353,58		490,65		
		ФОТ							75,90		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1,	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			77,87		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1,	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			49,68		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>618,20</b>		
57	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				-0,649	592,76			-384,70
		<b>Всего по позиции</b>									<b>-384,70</b>
58	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3				-0,0066	519,80			-3,43
		<b>Всего по позиции</b>									<b>-3,43</b>
59	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) / Прил.27.3 п.3.8а	м3				0,56	592,76			331,95



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,649*0,86									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>331,95</b>
60	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 / Прил.27.3 п.3.8Б Объем=0,0066*0,33	м3			0	519,80				
		<b>Всего по позиции</b>									<b>0,00</b>
61	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			11	22,36				245,96
		<b>Всего по позиции</b>									<b>245,96</b>
<b>Покрытие спортивной площадки</b>											
62	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=24 / 1000	1000 м2				0,024				
		Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					219,94	1,15			6,07
		2 ЭМ					557,59	1,25			16,73
		3 в т.ч. ОТм					51,27	1,25			1,54
		4 М					0,78				0,02
		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,15	0,76452					
		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,25	0,1152					
		<b>Итого по расценке</b>					778,31				22,82
		ФОТ									7,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2					10,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75					6,15
		<b>Всего по позиции</b>									<b>39,11</b>
63	ФССЦ-01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2			28,8	5,25				151,20
		Объем=24*1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>151,20</b>
64	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2				0,024				
		Объем=24 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Уд	02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	15		0,36	185,49				66,78
Уд	02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	189		4,536	103,00				467,21
		1 ОТ					269,61	1,15			7,44
		2 ЭМ					7 442,38	1,25			223,27
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25			12,87
		4 М					22 322,55				1,76
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	0,9108					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	1,1211					
		<b>Итого по расценке</b>					7 785,19				232,47
		ФОТ									20,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2					27,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75					16,40
		<b>Всего по позиции</b>									<b>275,92</b>
65	ФССЦ-02.2.05.04-1822	Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3			4,536	155,94				707,34
		<b>Всего по позиции</b>									<b>707,34</b>
66	ФССЦ-02.2.05.04-1702	Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			0,36	130,00				46,80
		<b>Всего по позиции</b>									<b>46,80</b>
67	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=24 / 1000	1000 м2				0,024				
		Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					219,94	1,15			6,07
		2 ЭМ					557,59	1,25			16,73
		3 в т.ч. ОТм					51,27	1,25			1,54
		4 М					0,78				0,02
		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,15	0,76452					
		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,25	0,1152					
		<b>Итого по расценке</b>					778,31				22,82
		ФОТ									7,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2					10,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75					6,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>39,11</b>		
68	ФССЦ-01.7.12.05-1008	Геополотно нетканое из полипропиленового волокна, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м <sup>2</sup>  Объем=24*1,2	м <sup>2</sup>			28,8	5,25		151,20		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>151,20</b>		
69	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  Объем=(24*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м <sup>3</sup>			0,024					
		1 ОТ					115,49	1,15	3,19		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	97,88		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	5,14		
		4 М					12,20		0,29		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,39744					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,4164					
		Итого по расценке					3 390,48		101,36		
		ФОТ							8,33		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			11,10		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			6,73		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>119,19</b>		
70	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=0,024*100*1,1	м <sup>3</sup>			2,64	55,26		145,89		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>145,89</b>		
71	ФЕР27-07-010-02	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы  Объем=24 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м <sup>2</sup>			0,24					
		1 ОТ					197,44	1,15	54,49		
		2 ЭМ					33,51	1,25	10,05		
		3 в т.ч. ОТм					5,92	1,25	1,78		
		ЗТ	чел.-ч	22,59	1,15	6,23484					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,25	0,153					
		Итого по расценке					230,95		64,54		
		ФОТ							56,27		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			57,73		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			36,83		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>159,10</b>		
72	ФССЦ-01.7.19.18-0003	Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 30 мм	м <sup>2</sup>			24,36	234,45		5 711,20		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 711,20</b>		
<b>Сборка и монтаж детского игрового оборудования</b>											
73	ФЕРм37-01-001-03	Сборка и монтаж оборудования // Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т МАТ=0 к расх.	шт			1					
		1 ОТ					169,83		169,83		
		2 ЭМ					56,26		56,26		
		3 в т.ч. ОТм					4,10		4,10		
		4 М					245,42	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	18,5		18,5					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,31					
		Итого по расценке					471,51		226,09		
		ФОТ							173,93		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93			161,75		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			85,23		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>473,07</b>		
74	ТЦ_15.1.02.27_78_78026111_02_26.05.2022_02	Тренажер 7510 КСИЛ  Цена=79026,26/1,2	шт			1	65 855,22		4 526,12	14,55	65 855,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 526,12</b>		<b>65 855,00</b>
		Итого по разделу 3 Спортивная площадка							<b>13 511,78</b>		
<b>Раздел 4. Пешеходная дорожка</b>											
75	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  Объем=(22*0,15) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м <sup>3</sup>			0,033					
		1 ОТ					115,49	1,15	4,38		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	134,59		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	7,06		
		4 М					12,20		0,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,54648					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,57255					
		Итого по расценке					3 390,48		139,37		
		ФОТ							11,44		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			11,74		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			7,49		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>158,60</b>		
76	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=0,033*100*1,1	м3				3,63	55,26	200,59		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>200,59</b>		
77	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3				0,033				
		Объем=(22*0,15) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						173,23	1,15	6,57	
		2 ЭМ						5 268,76	1,25	217,34	
		3 в т.ч. ОТм						267,67	1,25	11,04	
		4 М						17,08		0,56	
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,15	0,81972					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	0,84975					
		Итого по расценке					5 459,07		224,47		
		ФОТ							17,61		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			18,07		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			11,53		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>254,07</b>		
78	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3				4,158	166,80	693,55		
		Объем=0,033*100*1,26									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>693,55</b>		
79	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2				0,022				
		Объем=22 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						170,56	1,15	4,32	
		2 ЭМ						4 373,52	1,25	120,27	
		3 в т.ч. ОТм						99,26	1,25	2,73	
		4 М						2,24		0,05	
		ЗТ	чел.-ч	18,58	1,15	0,470074					
		ЗТм	чел.-ч	7,98	1,25	0,21945					
		Итого по расценке					4 546,32		124,64		
		ФОТ							7,05		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			7,23		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			4,61		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>136,48</b>		
80	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01/ до толщины 6 см	1000 м2				0,022				
		Объем=22 / 1000									
		до толщины 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						5,57	4,6	0,56	
		2 ЭМ						212,87	5	23,42	
		3 в т.ч. ОТм						3,68	5	0,40	
		ЗТ	чел.-ч	0,67	4,6	0,067804					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	5	0,0297					
		Итого по расценке					218,44		23,98		
		ФОТ							0,96		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			0,98		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			0,63		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>25,59</b>		
81	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т				0,018	1 923,08	34,62		
		Объем=22*0,8*1,03/1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34,62</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,018/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,004	118,47				0,59
		2 ЭМ					118,47	1,25			0,59
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25			0,11
		Итого по расценке					118,47				0,59
		ФОТ									0,11
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		<b>Всего по позиции</b>									<b>0,59</b>
83	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I / Приложение 27.1 Норма расхода асфальтобетонной смеси Объем=(93,3+11,7*4)*22/1000	т			3,0822	578,89				1 784,25
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 784,25</b>
<b>Бортовой камень БР100.20.8</b>											
84	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(25*0,5*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3				0,0125				
		1 ОТ					115,49	1,15			1,66
		2 ЭМ					3 262,79	1,25			50,98
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25			2,68
		4 М					12,20				0,15
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,207					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,216875					
		Итого по расценке					3 390,48				52,79
		ФОТ									4,34
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6					4,45
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					2,84
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>60,08</b>
85	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=0,0125*100*1,1	м3				1,375	55,26			75,98
		<b>Всего по позиции</b>									<b>75,98</b>
86	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=25*0,5*0,08 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3				1				
		1 ОТ					6,75	1,15			7,76
		2 ЭМ					8,29	1,25			10,36
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25			1,01
		4 М					0,37				0,37
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	0,9775					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,0875					
		Итого по расценке					15,41				18,49
		ФОТ									8,77
		НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9					8,76
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					5,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>32,39</b>
87	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3				1,15	166,80			191,82
		<b>Всего по позиции</b>									<b>191,82</b>
88	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=25 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м				0,25				
		1 ОТ					590,51	1,15			169,77
		2 ЭМ					73,02	1,25			22,82
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25			2,72
		4 М					3 690,05				922,51
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	20,0675					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,203125					
		Итого по расценке					4 353,58				1 115,10
		ФОТ									172,49
		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6					176,97
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					112,89
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 404,96</b>
89	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				-1,475	592,76			-874,32
		<b>Всего по позиции</b>									<b>-874,32</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
90	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3				-0,015	519,80			-7,80				
Всего по позиции											-7,80				
91	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) / Прил.27.3 п.3.8а Объем=1,475*0,86	м3				1,27	592,76			752,81				
Всего по позиции											752,81				
92	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 / Прил.27.3 п.3.8Б Объем=0,015*0,33	м3				0	519,80							
Всего по позиции											0,00				
93	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт				25	22,36			559,00				
Всего по позиции											559,00				
Итого по разделу 4 Пешеходная дорожка											5 483,26				
<b>Раздел 5. Озеленение</b>															
94	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную  Объем=8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2					0,08							
1 ОТ											317,60	1,15	29,22		
4 М											2 034,00		162,72		
ЗТ										чел.-ч	40	1,15	3,68		
Итого по расценке											2 351,60		191,94		
ФОТ													29,22		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104	0,9	93,6	27,35
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2	17,88
Всего по позиции													237,17		
95	ФССЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3				-1,2	135,60			-162,72				
Всего по позиции											-162,72				
96	ФССЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3				2,6	135,60			352,56				
Всего по позиции											352,56				
97	ФЕР47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных  Объем=8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2					0,08							
1 ОТ											45,72	1,15	4,21		
ЗТ										чел.-ч	5,36	1,15	0,49312		
Итого по расценке											45,72		4,21		
ФОТ													4,21		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104	0,9	93,6	3,94
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2	2,58
Всего по позиции													10,73		
98	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  Объем=8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2					0,08							
1 ОТ											44,42	1,15	4,09		
2 ЭМ											301,40	1,25	30,14		
3 в т.ч. ОТМ											31,78	1,25	3,18		
4 М											24,40		1,95		
ЗТ										чел.-ч	5,25	1,15	0,483		
ЗТМ										чел.-ч	2,74	1,25	0,274		
Итого по расценке											370,22		36,18		
ФОТ													7,27		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104	0,9	93,6	6,80
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2	4,45
Всего по позиции													47,43		
99	ФССЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг				0,16	146,25			23,40				
Всего по позиции											23,40				
100	ФЕР47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных  Объем=8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2					0,08							
1 ОТ											45,72	1,15	4,21		
ЗТ										чел.-ч	5,36	1,15	0,49312		
Итого по расценке											45,72		4,21		
ФОТ													4,21		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104	0,9	93,6	3,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					2,58
		<b>Всего по позиции</b>									<b>10,73</b>
101	ФССЦ-16.3.01.01-0011	Азофоска 1:1:1 Объем=8*0,3	кг			2,4	4,19				10,06
		<b>Всего по позиции</b>									<b>10,06</b>
		<b>Итого по разделу 5 Озеленение</b>									<b>529,36</b>
<b>Раздел 6. Ограждение</b>											
102	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений Объем=6,8 / 100	100 м				0,068				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Уд	01.7.15.03-0032	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	27		1,836	26,94				49,46
Уд	02.2.05.04-1577	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	0,82		0,05576	155,94				8,70
		1 ОТ					406,09	1,15			31,76
		2 ЭМ					76,88	1,25			6,53
		3 в т.ч. ОТм					13,57	1,25			1,15
		4 М					855,25				0,00
		ЗТ	чел.-ч	48,46	1,15	3,789572					
		ЗТм	чел.-ч	1,17	1,25	0,09945					
		<b>Итого по расценке</b>					482,97				38,29
		ФОТ									32,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6					33,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					21,54
		<b>Всего по позиции</b>									<b>93,60</b>
103	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т/с учетом огрунтовки за 1 раз/ стойки	т				0,054	10 480,00			565,92
		Объем=8,93*6/1000									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>565,92</b>
104	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т/с учетом огрунтовки за 1 раз/ секции	т				0,06524	10 480,00			683,72
		Объем=16,31*4/1000									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>683,72</b>
105	ФССЦ-23.8.01.03-0003	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 3/4"	10 шт				0,6	104,00			62,40
		Объем=6 / 10									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>62,40</b>
106	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) Объем=0,049*6	м3				0,294	665,00			195,51
		<b>Всего по позиции</b>									<b>195,51</b>
107	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 / за 2 раза Объем=(6,8*0,7) / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2				0,0476				
	Прил.13.2 п.3.13	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						19,32	2,783		2,56
		2 ЭМ						6,01	2,75		0,79
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,75		0,03
		4 М						138,16	2,2		14,47
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,783	0,2821628					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,75	0,002618					
		<b>Итого по расценке</b>						163,49			17,82
		ФОТ									2,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5					2,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1,12
		<b>Всего по позиции</b>									<b>21,15</b>
		<b>Итого по разделу 6 Ограждение</b>									<b>1 622,30</b>
<b>Раздел 7. Демонтажные работы</b>											
108	ФЕРм37-01-001-01	прим.Разборка детского игрового оборудования / Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т	шт				8				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ						160,65	0,7		899,64
		2 ЭМ						22,56	0,7		126,34
		3 в т.ч. ОТм						0,35	0,7		1,96
		4 М						245,23	0		0,00
		ЗТ	чел.-ч	17,5	0,7	98					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,7	0,168					
		<b>Итого по расценке</b>						428,44			1 025,98
		ФОТ									901,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93			838,49		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			441,78		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 306,25</b>		
	<b>Итого по разделу 7 Демонтажные работы</b>								<b>2 306,25</b>		
	<b>Итого по смете:</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)							122 081,00		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 213,05		
		Эксплуатация машин							11 257,48		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							645,73		
		Материалы							107 610,47		
Письмо Минстрой России № 26784-ИФ/09 от 10.06.2022 г		Строительные работы							64 979,55	14,55	945 452,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 329,31		
		эксплуатация машин и механизмов							10 677,15		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							601,13		
		материалы							49 656,35		
		накладные расходы							2 048,74		
		сметная прибыль							1 268,00		
Письмо Минстрой России № 26784-ИФ/09 от 10.06.2022 г		Монтажные работы							63 156,44	14,55	918 926,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 883,74		
		эксплуатация машин и механизмов							580,33		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							44,60		
		материалы							57 954,12		
		накладные расходы							1 793,36		
		сметная прибыль							944,89		
		Итого ФОТ (справочно)							3 858,78		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 842,10		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 212,89		
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>128 135,99</b>		<b>1 864 378,00</b>
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									883 727,00

Составил:

Ведущий специалист ОКРИБ ООО "УК ДЕЗ ВЖР"  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Е.Г. Киселёва

Проверил:

Начальник ОКРИБ ООО "УК ДЕЗ ВЖР"  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Д.Л. Федько

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

